

## 予 定 価 格 調 書

金 2, 9 7 0, 0 0 0 円

(うち消費税相当額 2 7 0, 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 2, 7 0 0, 0 0 0 円)

(調査基準価格 円) ※ 必要な場合に記載する。

(調査基準価格の100/110 円) ※ 必要な場合に記載する。

ただし、令和7年度神戸少年鑑別所気中開閉器等改修工事

令和7年6月2日

支出負担行為担当官

神戸少年鑑別所長 等々力 伸 司

予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度神戸少年鑑別所気中開閉器等改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1-イ）

| <p>金 2, 9 7 0, 0 0 0 円<br/> (工事価格 金 〇〇2, 7 0 0, 0 0 0 円)<br/> (調査基準価格 金 〇〇〇, 〇 〇 〇, 〇 〇 〇 円)※ ※ 必要な場合に記載する<br/> (調査基準価格の100/110 金 〇〇〇, 〇 〇 〇, 〇 〇 〇 円)※ ※ 必要な場合に記載する</p> |     |     |    |                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----------------|-----|
| 名 称                                                                                                                                                                      | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 金 額             | 備 考 |
| 直接工事費                                                                                                                                                                    |     |     |    |                 |     |
| 1 高圧引込設備修繕工事                                                                                                                                                             |     | 1   | 式  | 1, 6 1 8, 3 4 2 |     |
| 2 仮設電源設備工事                                                                                                                                                               |     | 1   | 式  | 3 7 2, 9 2 0    |     |
| 3 廃材処分費                                                                                                                                                                  |     | 1   | 式  | 2 1, 0 0 0      |     |
|                                                                                                                                                                          |     |     |    |                 |     |
|                                                                                                                                                                          |     |     |    |                 |     |
|                                                                                                                                                                          |     |     |    |                 |     |
|                                                                                                                                                                          |     |     |    |                 |     |
|                                                                                                                                                                          |     |     |    |                 |     |
|                                                                                                                                                                          |     |     |    |                 |     |
|                                                                                                                                                                          |     |     |    |                 |     |
|                                                                                                                                                                          |     |     |    |                 |     |
| 小 計                                                                                                                                                                      |     |     |    | 2, 0 1 2, 2 6 2 |     |

工事総括表（1－口）

| 名 称    | 摘 要    | 数 量 | 単位 | 金 額       | 備 考 |
|--------|--------|-----|----|-----------|-----|
| 共 通 費  |        |     |    |           |     |
| 共通仮設費  |        | 一式  |    | 40,422    |     |
| 現場管理費  |        | 一式  |    | 245,630   |     |
| 一般管理費等 |        | 一式  |    | 401,686   |     |
|        |        |     |    |           |     |
| 小 計    | （共通費）  |     |    | 687,738   |     |
|        |        |     |    |           |     |
|        |        |     |    |           |     |
|        |        |     |    |           |     |
| 計      | （工事価格） |     |    | 2,700,000 |     |
|        |        |     |    |           |     |
|        |        |     |    |           |     |
| 消費税相当額 |        | 一式  |    | 270,000   |     |
|        |        |     |    |           |     |
|        |        |     |    |           |     |
|        |        |     |    |           |     |
|        |        |     |    |           |     |
|        |        |     |    |           |     |
|        |        |     |    |           |     |
| 総 合 計  |        |     |    | 2,970,000 |     |
|        |        |     |    |           |     |

| 名 称            | 摘 要                     | 数 量   | 単 位            | 金 額             | 備 考 |
|----------------|-------------------------|-------|----------------|-----------------|-----|
| 1-1 高圧引込設備修繕工事 |                         |       |                |                 |     |
| ( 1 ) 戒護区域外養生  | 一般 6 m <sup>2</sup> 程度  | 6.00  | m <sup>2</sup> | 2, 9 4 0        |     |
| ( 2 ) 戒護区域外養生  | 一般 70 m <sup>2</sup> 程度 | 70.00 | m <sup>2</sup> | 3 4, 3 0 0      |     |
| ( 3 ) 地業       | 7.2kV200A V・L・QR 付      | 1.00  | 台              | 5 9 8, 0 0 0    |     |
| ( 4 ) コンクリート   |                         | 1.00  | 式              | 3 0, 2 0 0      |     |
| ( 5 ) 型枠       | 6kV EM-CET(EE)38sq      | 75.00 | m              | 2 6 5, 9 5 0    |     |
| ( 6 ) 鉄筋       | 6kV DV38sq              | 4.00  | m              | 8, 3 8 4        |     |
| ( 7 ) 防水       | 6kV EP ゴム 38sq          | 1.00  | 式              | 1 0, 2 4 8      |     |
| ( 8 ) タイル      | 6kV CVT38sq 屋内用         | 1.00  | 箇所             | 2 1, 5 0 0      |     |
| ( 9 ) 木工       | 6kV CVT38sq<br>屋外用耐塩形   | 1.00  | 箇所             | 1 3 9, 0 0 0    |     |
|                |                         |       |                |                 |     |
|                |                         |       |                |                 |     |
|                |                         |       |                |                 |     |
|                |                         |       |                |                 |     |
|                |                         |       |                |                 |     |
|                |                         |       |                |                 |     |
|                |                         |       |                |                 |     |
|                |                         |       |                |                 |     |
|                |                         |       |                |                 |     |
|                |                         |       |                |                 |     |
| 合 計            |                         |       |                | 1, 1 1 0, 5 2 2 |     |

| 名 称                    | 摘 要                            | 数 量   | 単位             | 金 額     | 備 考 |
|------------------------|--------------------------------|-------|----------------|---------|-----|
| 1-2 高圧引込設備修繕工事         |                                |       | 台              |         |     |
| ( 1) 高圧気中開閉器撤去費        | 7.2kV200A                      | 1.00  | m              | 17,600  |     |
| ( 2) 高圧ケーブル撤去費         | 6kV CVT 38 m <sup>3</sup>      | 75.00 | 式              | 31,500  |     |
| ( 3) 竣工検査費 耐圧試験費       |                                | 1.00  | 式              | 126,000 |     |
| ( 4) 関西電力申請費           |                                | 1.00  | 台              | 32,200  |     |
| ( 5) 高所作業車             | トラック加装リフト<br>ブーム型<br>作業床高さ 16m | 1.00  | 台              | 26,500  |     |
| ( 6) 機材運搬車輛費           | ダンプトラック<br>積載質量 2t             | 1.00  | 台              | 5,300   |     |
| ( 7) 電工労務費             |                                | 1.00  | 式              | 138,000 |     |
| ( 8) 戒護区域外<br>整理清掃後片付け | 一般<br>6 m <sup>2</sup> 程度      | 6.00  | m <sup>2</sup> | 10,320  |     |
| ( 9) 戒護区域外<br>整理清掃後片付け | 一般<br>70 m <sup>2</sup> 程度     | 70.00 | m <sup>2</sup> | 120,400 |     |
|                        |                                |       |                |         |     |
|                        |                                |       |                |         |     |
|                        |                                |       |                |         |     |
|                        |                                |       |                |         |     |
|                        |                                |       |                |         |     |
|                        |                                |       |                |         |     |
| 合 計                    |                                |       |                | 507,820 |     |

| 名 称                    | 摘 要                     | 数 量   | 単位             | 金 額          | 備 考 |
|------------------------|-------------------------|-------|----------------|--------------|-----|
| 2 仮設電源設備工事             |                         |       |                |              |     |
| ( 1) 戒護区域外養生           | 一般 40 m <sup>2</sup> 程度 | 40.00 | m <sup>2</sup> | 1 9, 6 0 0   |     |
| ( 2) 戒護区域外<br>整理清掃後片付け | 一般 40 m <sup>2</sup> 程度 | 40.00 | m <sup>2</sup> | 6 8, 8 0 0   |     |
| ( 3) 仮設電源用ケーブル<br>(電灯) | CVT100sq                | 20.00 | m              | 9 7, 7 6 0   |     |
| ( 4) 仮設電源用ケーブル<br>(動力) | CVT100sq                | 20.00 | m              | 9 7, 7 6 0   |     |
| ( 5) 発電機使用料            | 50kVA                   | 1.00  | 台              | 3, 3 0 0     |     |
| ( 6) 発電機使用料            | 100kVA                  | 1.00  | 台              | 4, 7 0 0     |     |
| ( 7) 発電機運搬車輛費          | 4t トラック                 | 1.00  | 台              | 1 2, 0 0 0   |     |
| ( 8) 電工労務費             |                         | 1.00  | 式              | 6 9, 0 0 0   |     |
|                        |                         |       |                |              |     |
|                        |                         |       |                |              |     |
|                        |                         |       |                |              |     |
|                        |                         |       |                |              |     |
|                        |                         |       |                |              |     |
|                        |                         |       |                |              |     |
|                        |                         |       |                |              |     |
|                        |                         |       |                |              |     |
|                        |                         |       |                |              |     |
| 合 計                    |                         |       |                | 3 7 2, 9 2 0 |     |

第9号様式

契約の内容

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約年月日     | 令和7年6月11日                                                                                                 |
| 契約業者名     | コウベエンジニアサービス株式会社                                                                                          |
| 契約業者の住所   | 神戸市兵庫区兵庫町1丁目4番29号                                                                                         |
| 工事の名称     | 令和7年度神戸少年鑑別所気中開閉器等改修工事                                                                                    |
| 工事場所      | 神戸市兵庫区下祇園町40-7 神戸少年鑑別所                                                                                    |
| 工事種別      |                                                                                                           |
| 工事概要      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・既設高圧ケーブルの撤去、新設；</li> <li>・構内第一柱上、高圧気中開閉器（付属品を含む）の撤去、新設</li> </ul> |
| 工期（自）～（至） | 令和7年6月11日～令和7年8月8日                                                                                        |
| 契約金額      | 2,442,000円                                                                                                |