

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度前橋刑務所職員宿舎3号棟給排水設備等改修工事及び令和7年度前橋刑務所洗濯工場乾燥室改修工事
- 2 部局名 前橋刑務所
- 3 入札公告日 令和8年2月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年2月17日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)サンビック	有	
(株)典美	有	
(株)SAKURAI	有	
ぐん・せい建商(株)	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入札調書

件名		令和7年度前橋刑務所職員宿舍3号棟給排水設備等改修工事及び 令和7年度前橋刑務所洗濯工場乾燥室改修工事					
入札及び開札の場所		前橋刑務所庁舎2階会議室					
入札日時		令和8年3月12日		開札日時		令和8年3月13日	
		午後零時				午後3時30分	
入札者 法人番号		1回		2回		見積1回	見積2回
		金額(千円)		金額(千円)			
1	ぐん・せい建商(株) 法人番号9070001018092	12,900		落札			
2	(株)典美 法人番号3010101012411	20,000					
3	(株)SAKURAI 法人番号3030001061250	29,560					
4	(株)サンビック 法人番号5070001001440	無効					
5							
6							
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由		予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札し、予算決算及び会計令第86条の 規程により低価格入札調査を実施した結果、適切な契約の履行が可能と判断した ため。					
備考		会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入 札(見積)金額である。 予定価格(税抜価格) 18,280 千円 調査基準価格(税抜価格) 16,750 千円					
令和8年3月24日		入札執行者		矯正副長		志水俊彦	
		立会者		看守長		高梨賢	
		立会者		副看守長		時野谷直人	
		立会者		副看守長		大槻尚文	

予 定 価 格 調 書

金 20, 108, 000 円

(うち消費税相当額 1, 828, 000 円)

(入札書比較参考額 18, 280, 000 円)

(調査基準価格 18, 425, 000 円)

(調査基準価格の100/110 16, 750, 000 円)

ただし、令和7年度前橋刑務所職員宿舍3号棟給排水設備等改修工事
及び令和7年度前橋刑務所洗濯工場乾燥室改修工事

令和8年3月4日

支出負担行為担当官
前 橋 刑 務 所 長 内 藤



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名

令和7年度前橋刑務所職員宿舎3号棟給排水設備等改修工事及び
令和7年度前橋刑務所洗濯工場乾燥室改修工事

参考

機械設備工事積算実務マニュアル2025

改修機械設備工事積算実務マニュアル2025

電気設備工事積算実務マニュアル2025

建築工事積算実務マニュアル2025

積算ポケット設備編手帳2024, 2025

積算ポケット建築編手帳2026

積算資料2026.1

令和8年 2月 20日 作成

A業者

B業者

C業者

種目別内訳

金 20,108,000円
 (工事価格 金 18,280,000円)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費		—	式	12,639,397	
2 共通費		—	式	5,340,603	
3 発生材処分費		—	式	300,000	
合計				18,280,000	
工事価格				18,280,000	
消費税等相当額				1,828,000	
総 合 計				20,108,000	

科目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費					
1-1 職員宿舎3号棟	RC-4 859.86㎡				
(1) 給水工事		—	式	1,442,216	
(2) 排水工事		—	式	3,866,728	
(3) 床工事		—	式	3,433,296	
(4) 機器工事		—	式	106,000	
小計①				8,848,240	
1-2 洗濯工場	RC-2 1447.48㎡				
(1) 撤去工事		—	式	1,110,288	
(2) 配管工事		—	式	927,907	
(3) 機器工事		—	式	1,236,100	
(4) 電気工事		—	式	516,862	
小計②				3,791,157	
小合計①+②				12,639,397	
2 共通費					
(1) 共通仮設費		—	式	500,520	
(2) 現場管理費		—	式	2,530,748	
(3) 一般管理費		—	式	2,309,335	
小計				5,340,603	
3 発生材処分費					
(1) 発生材処分		—	式	300,000	
合 計				18,280,000	

中科目別内訳1

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1-1 直接工事費					
(1) 給水工事					
ア 仮設工事		—	式	50,560	
イ 撤去工事		—	式	302,704	
ウ 配管工事		—	式	1,088,952	
小計				1,442,216	
(2) 排水工事					
ア 仮設工事		—	式	534,564	
イ 撤去工事		—	式	404,452	
ウ 配管工事		—	式	2,927,712	
小計				3,866,728	
(3) 床工事					
ア 仮設工事		—	式	357,060	
イ 撤去		—	式	756,774	
ウ 床張り		—	式	2,319,462	
小計				3,433,296	
(4) 機器工事					
ア 機器取付工事		—	式	106,000	
小計				106,000	
合 計				8,848,240	

中科目別内訳 2

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1-2 直接工事費					
2-(1) 撤去工事					
ア 仮設工事		—	式	269,122	
イ 撤去工事		—	式	841,166	
小計				1,110,288	
2-(2) 配管工事					
配管工事		—	式	927,907	
小計				927,907	
2-(3) 機器工事					
機器工事		—	式	1,236,100	
小計				1,236,100	
2-(4) 電気工事					
ア 配管工事		—	式	151,880	
イ 配線工事		—	式	364,982	
小計				516,862	
合 計				3,791,157	

細目内訳 1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 - (1) 給水工事						
ア 仮設工事						
脚立足場	4m ² ×16室=64m ²	64	m ²	790	50,560	建P74@790
合 計					50,560	

細目内訳 2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
イ 撤去工事						
SGP20A	撤去	110.4	m	1,080	119,232	機改P49@1,080
既設蛇口撤去	再利用	32	個	990	31,680	機改PDFP33@990
洗濯ハン撤去	再利用	16	個	3,498	55,968	機P27配管工@26,500 機改PDFP41@0.132 $26,500 \times 0.132 = 3,498$
洗面台撤去	再利用	16	個	5,989	95,824	機P27配管工@26,500 機改P167@0.226 $26,500 \times 0.226 = 5,989$
合 計					302,704	

細目内訳3

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウ 配管工事						
架橋ホリエチレン管20A		83.2	m	900	74,880	機P164@900
架橋ホリエチレン管13A		233.6	m	740	172,864	機P164@740
架橋ホリエチレン管接手	チース 20A×13A×20A	48	個	5,810	278,880	積ホ設P100@5,810
架橋ホリエチレン管接手	チース 20A×13A×13A	16	個	5,760	92,160	積ホ設P92@5,760
架橋ホリエチレン接手	20mmメーター接続	16	個	5,040	80,640	積ホ設P99@5,040
配管化粧カバー		75.2	m	2,490	187,248	積ホ設P128@4,980 2m/4,980 1m/2,490
配管化粧カバー取付費		1	式	53,000	53,000	機P27配管工@26,500×2 =26,500×2人工 =53,000
架橋ホリエチレン用接手	13Aエルボ	48	個	2,060	98,880	積ホ設P100@2,060
架橋ホリエチレン用接手	床付き止水栓 13A	16	個	3,150	50,400	積ホ設P99@3,150
合 計					1,088,952	

細目内訳 5

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
イ 撤去工事						
便器撤去	再利用	16	台	16,112	257,792	機マP27配管工@26,500 機改マP167@0.608 $26,500 \times 0.608 = 16,112$
既設排水管撤去	CIP100	10	m	4,180	41,800	機マ改修P74@4,180
既設排水管撤去	SGP65A	10	m	2,310	23,100	機マ改修P57@2,310
既設排水管撤去	SGP50A	32	m	1,870	59,840	機マ改修P57@1,870
既設排水管撤去	VP50A	16	m	1,370	21,920	機マ改修P71@1,370
合 計					404,452	

細目内訳 1 2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
イ 撤去工事						
ユニットファン撤去		2	台	50,000	100,000	A業者採用@50,000
スチーミーター撤去		10	台	10,000	100,000	A業者採用@10,000
蒸気管撤去20A		73.1	m	1,300	95,030	機改P49@1,300
蒸気管撤去25A		4	m	1,590	6,360	機改P49@1,590
蒸気管撤去32A		25.6	m	1,950	49,920	機改P49@1,950
配管付属品撤去32A		6	個	1,190	7,140	機改P87@1,190
保温撤去20A		73.4	m	870	63,858	機改P116@870
保温撤去25A		4	m	940	3,760	機改P116@940
保温撤去32A		25.6	m	1,050	26,880	機改P116@1,050
電線管撤去		14.7	m	5,340	78,498	電P650, P27電工@ 26,700 $26,700 \times 0.2 = 5,340/m$
電線撤去		38	m	5,340	202,920	電P650, P27電工@ 26,700 $26,700 \times 0.2 = 5,340/m$
制御・動力盤内部撤去		1	式	106,800	106,800	電P27電工@26,700×4人 工=106,800
合 計					841,166	

細目内訳 1 3

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 - (2) 配管工事						
配管工事						
蒸気管 SGP20A		16	m	4,000	64,000	A業者採用@4,000
蒸気管 SGP25A		8.1	m	4,500	36,450	A業者採用@4,500
蒸気管 SGP32A		12.1	m	5,000	60,500	A業者採用@5,000
配管支持材20A		1	式	20,000	20,000	A業者採用@20,000
配管支持材25A		1	式	25,000	25,000	A業者採用@25,000
配管支持材32A		1	式	40,000	40,000	A業者採用@40,000
エルボ SGP20A		5	個	96	480	積マP783@96
エルボ SGP25A		2	個	168	336	積マP783@168
エルボ SGP32A		1	個	300	300	積マP783@300
チース SGP32A		1	個	418	418	積マP783@418
異径チース SGP32-25A		1	個	571	571	積マP783@571
異径エルボ SGP32-25A		1	個	499	499	積マP783@499
ゲートバルブ 32A		4	個	14,500	58,000	機マP186@14,500
ゲートバルブ 25A		1	個	10,220	10,220	機マP186@10,220
スチームトラップ 20A		1	個	28,440	28,440	機マP248@28,440
安全弁32A		1	個	49,200	49,200	積マP847@49,200
減圧弁32A		1	個	93,500	93,500	積マP846@93,500
電磁弁32A		1	個	93,400	93,400	積マP892@93,400
弁類設置費		1	式	79,500	79,500	機マP27配管 @26,500×3 人工=79,500
組フランジ 20A		2	個	1,110	2,220	積マP784@1,110
組フランジ 25A		2	個	1,180	2,360	積マP784@1,180
組フランジ 32A		8	個	1,740	13,920	積マP784@1,740

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年3月26日
契約業者名	ぐん・せい建商株式会社
契約業者の住所	群馬県北群馬郡榛東村大字広馬場2207-1
工事の名称	令和7年度前橋刑務所職員宿舎3号棟給排水設備等改修工事及び令和7年度前橋刑務所洗濯工事乾燥室改修工事
工事場所	群馬県前橋市南町1-1-13 職員宿舎3号棟 群馬県前橋市南町1-23-7 前橋刑務所
工事種別	管工事
工事概要	<p>(1) 前橋刑務所職員宿舎3号棟既設給排水管を16戸撤去後、新規に16戸の給排水管を施工する。</p> <p>(2) 給排水管の施工箇所、16戸の床を撤去後、床をフローリング施工する。</p> <p>(3) 洗濯工場乾燥室の蒸気式ヒータ、蒸気式ファン、配管を撤去する。</p> <p>(4) 洗濯工場乾燥室に蒸気式ファン、蒸気配管、蒸気式ファン電源、温度制御装置等を新規に施工する。</p> <p>(5) 施工後、試験調整を実施する。</p>
工期 (自) ~ (至)	(自) R8.3.27 ~ (至) R8.7.31
契約金額	14,190,000円

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	当該価格で入札した理由においては利益優先ではなく、元受けとしての施工実績を積み上げ、会社としての信用実績を確保する目的との事であった。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	「該当なし」
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	工事名 榛東中学校空調設備改修工事 発注者 榛東村長 工 期 令和7年7月～令和8年3月25日
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	事業所及び倉庫からの距離が比較的近距離であり、所要時間は25分程度である。
5 手持資材の状況	「該当なし」
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先は、長年取引をしている協力会社であり、問題なく調達可能である。
7 手持ち機械数の状況	電動コア抜き120パイ1式 振動ドリル25用1台
8 労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社から供給を確保している。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	工事名 榛東村南部第三学童工事 発注者 榛東村長 工 期 令和3年10月～令和4年3月 <div style="text-align: right;">ほか5件</div>
10 経営内容	「特記事項なし」

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がなされるものと認められる。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	令和元年度前橋刑務所職業訓練棟改修等工事 6 8 点、令和 3 年度前橋刑務所拘置棟入浴場改修等工事 6 8 点
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 該当事項なし (2) 賃金不払いの状況 該当事項なし (3) 下請け代金の支払遅延状況 該当事項なし (4) その他 該当事項なし
15 その他	建設副産物の搬出予定は適切である。