

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 7 年度姫路少年刑務所等処遇管理棟ほか 4 棟屋上防水等改修工事
- 2 部局名 姫路少年刑務所
- 3 入札公告日 令和 8 年 6 月 1 日（月）
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 6 月 1 5 日（月）

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
大成工材株式会社	有	
池田建設株式会社	有	
株式会社柿野工務店	有	
協伸工業株式会社	有	
北川瀝青工業株式会社	有	
阿佐建築工務株式会社	有	
以下余白		

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第 5 号様式

予 定 価 格 調 書

金 5 1 , 0 0 7 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 4 , 6 3 7 , 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 4 6 , 3 7 0 , 0 0 0 円)

(調査基準価格 4 6 , 6 2 9 , 0 0 0 円)

(調査基準価格の100/110 4 2 , 3 9 0 , 0 0 0 円)

ただし、令和 7 年度姫路少年刑務所等処遇管理棟ほか 4 棟屋上防水等改修工事

令和 8 年 7 月 8 日

支出負担行為担当官

姫路少年刑務所長 松 本 英 史

予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度姫路少年刑務所等処遇管理棟ほか 4 棟屋上防水等改修工事

第6号様式の2
工事総括表(1-イ)

(工事価格 (調査基準価格 (調査基準価格の100／110		金、 金、 金、 金、	51,007,000 円 46,370,000 円) 46,629,000 円) 42,390,000 円)			
名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
1 処遇管理棟		1	式		8,469,295	
2 炊場棟		1	式		9,935,161	
3 釈前寮		1	式		2,308,650	
4 旧保護室棟		1	式		915,134	
5 姫路拘置支所		1	式		11,306,462	
小 計					32,934,702	

工事総括表(1-ロ)

名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共 通 費						
共通仮設費		1	式		1,666,845	
現場管理費		1	式		5,342,478	
一般管理費		1	式		6,425,975	
小 計	(共通費)				13,435,298	
計	(工事価格)				46,370,000	
消費税相当額		1	式		4,637,000	
総 合 計					51,007,000	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 処遇管理棟						
① 仮設工事		1	式		280,392	
② 防水工事(屋上)		1	式		7,833,483	
③ 防水工事 (2階バルコニー)		1	式		355,420	
合 計					8,469,295	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
① 仮設工事						
整理清掃後片付け		1,018	m ²	180	183,294	
室外機仮撤去、復旧	養生(屋上防水改修) 適用	1,018	m ²	60	61,098	
石綿事前調査		1	式	36,000	36,000	
合 計					280,392	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
② 防水工事(屋上)						
水洗い	高圧洗浄等	1,018	m ²	200	203,660	
ケレン・清掃		1,018	m ²	310	315,673	
目地撤去 シーリング充填		577	m	1,740	1,003,980	
塩ビシート防水(平場)	リベットルーフCOOLシート、厚2mm歩 行・アンカー固定工法固定金具合	690	m ²	6,500	4,482,400	
塩ビシート防水(立上り)	リベットルーフCOOLシート、厚2mm歩 行・アンカー固定工法固定金具合	110	m ²	7,500	822,750	
ウレタン塗膜防水	パラベット天端 トップラバ天端	219	m ²	4,500	985,500	
改修用ドレン	φ 75	4	箇所	4,880	19,520	
合 計					7,833,483	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
③ 防水工事 (2階バルコニー)						
ウレタン塗膜防水	平場	39	m ²	5,000	194,000	
ウレタン塗膜防水	立上り	26	m ²	5,500	141,900	
改修用ドレン	φ 75	4	箇所	4,880	19,520	
合 計					355,420	

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2 炊場棟						
① 仮設工事		1	式		435,017	
② 防水工事(屋上)		1	式		9,500,144	
合 計					9,935,161	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
① 仮設工事						
枠組本足場	手摺先行方式 建地幅 900mm	54	m ²	3,190	172,260	
ネット養生	垂直養生 メッシュシート	54	m ²	860	46,440	
形成鋼板	H=3000	16	m	7,720	123,520	
ブレースピン部番線結 束	養生適用	54	m ²	530	28,620	
仮設材運搬	手摺先行方式 900枠	1	m ²	34,180	18,457	
整理清掃後片付け		54	m ²	180	9,720	
石綿事前調査		1	式	36,000	36,000	
合 計					435,017	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
② 防水工事(屋上)						
水洗い	高圧洗浄等	1,199	m ²	200	239,880	
ケレン・清掃		1,199	m ²	310	371,814	
目地撤去・シーリング充填		764	m	1,740	1,328,490	
塩ビシート防水(平場)	リベットルーフCOOLシート、厚2mm歩行・アンカー固定工法固定金具合	896	m ²	6,500	5,823,350	
塩ビシート防水(立上り)	リベットルーフCOOLシート、厚2mm歩行・アンカー固定工法固定金具合	104	m ²	7,500	780,750	
ウレタン塗膜防水	パラベット天端 トップラバ天端	199	m ²	4,500	897,300	
改修用ドレン	φ 75	12	箇所	4,880	58,560	
合 計					9,500,144	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 枳前寮						
① 仮設工事		1	式		363,592	
② 防水工事(屋上)		1	式		1,945,058	
合 計					2,308,650	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
① 仮設工事						
枠組本足場	手摺先行方式 建地幅 900mm	40	m ²	3,190	127,600	
ネット養生	垂直養生 メッシュシート	40	m ²	860	34,400	
形成鋼板	H=3000	16	m	7,720	123,520	
ブレースピン部番線結 束	養生適用	40	m ²	530	21,200	
仮設材運搬	手摺先行方式 900枠	0	m ²	34,180	13,672	
整理清掃後片付け		40	m ²	180	7,200	
石綿事前調査		1	式	36,000	36,000	
合 計					363,592	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
② 防水工事(屋上)						
水洗い	高圧洗浄等	243	m ²	200	48,520	
ケレン・清掃		243	m ²	310	75,206	
目地撤去・シーリング充填		163	m	1,740	283,272	
塩ビシート防水(平場)	リベットルーフCOOLシート、厚2mm歩行・アンカー固定工法固定金具合	181	m ²	6,500	1,177,150	
塩ビシート防水(立上り)	リベットルーフCOOLシート、厚2mm歩行・アンカー固定工法固定金具合	25	m ²	7,500	186,000	
ウレタン塗膜防水	パラベット天端 トップラバ天端	37	m ²	4,500	165,150	
改修用ドレン	φ 75	2	箇所	4,880	9,760	
合 計					1,945,058	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 旧保護室棟						
① 仮設工事		1	式		363,592	
② 防水工事(屋上)		1	式		551,542	
合 計					915,134	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
① 仮設工事						
枠組本足場	手摺先行方式 建地幅 900mm	40	m ²	3,190	127,600	
ネット養生	垂直養生 メッシュシート	40	m ²	860	34,400	
形成鋼板	H=3000 1階部分のみ	16	m	7,720	123,520	
ブレースピン部番線結 束	養生適用	40	m ²	530	21,200	
仮設材運搬	手摺先行方式 900枠	0	m ²	34,180	13,672	
整理清掃後片付け		40	m ²	180	7,200	
石綿事前調査		1	式	36,000	36,000	
合 計					363,592	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
② 防水工事(屋上)						
既存防水層撤去		40	m ²	2,350	94,000	
水洗い	高圧洗浄等	40	m ²	200	8,000	
ケレン・清掃		40	m ²	310	12,400	
目地撤去・シーリング充填		27	m	1,740	46,632	
塩ピシート防水(平場)	リベットルーフCOOLシート、厚1.5mm歩行・アンカー固定断熱工法固定金具合	40	m ²	6,500	260,000	
塩ピシート防水(立上り)	リベットルーフCOOLシート、厚1.5mm歩行・アンカー固定断熱工法固定金具合	16	m ²	7,500	120,750	
改修用ドレン	φ 75	2	箇所	4,880	9,760	
合 計					551,542	

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
5 姫路拘置支所						
① 仮設工事		1	式		5,497,239	
② 外壁改修工事		1	式		714,301	
③ 塗装工事		1	式		2,133,950	
④ 防水工事		1	式		2,960,972	
合 計					11,306,462	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
① 仮設工事						
枠組本足場	手摺先行方式 建地幅 600mm	830	m ²	3,100	2,573,000	
ネット養生	垂直養生 メッシュシート	830	m ²	860	713,800	
形成鋼板	H=3000 1階部分のみ	36	m	7,720	277,920	
仮設材運搬費	枠組み足場材	8	m ²	86,090	714,547	
仮設材運搬費	メッシュシート	8	m ²	840	6,972	
養生	外壁改修	625	m ²	440	275,000	
整理清掃後後片付け		625	m ²	1,440	900,000	
石綿事前調査		1	式	36,000	36,000	
合 計					5,497,239	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
② 外壁改修工事						
外壁面事前調査		415	m ²	290	120,350	
ひび割れ補修	ひび割れ0.3mm以下 GRC工法	130	m	700	91,000	
ひび割れ補修	ひび割れ1.0mm以上 ボンドシリンダー工法	55	m	3,000	165,000	
ひび割れ補修	カッター入れ ひび割れ1mm以上	55	m	1,950	107,250	
ひび割れ補修	ひび割れ0.3～1.0mm ボンドシリンダー工法	75	m	3,000	225,000	
躯体欠損部補修	300×100程度 6箇所	0	m ²	6,630	1,326	
躯体欠損部補修	200×100程度 10箇所	0	m ²	6,630	928	
躯体欠損部補修	100×100程度 14箇所	1	m ²	6,630	3,447	
合 計					714,301	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
③ 塗装工事						
水洗い		625	m ²	200	125,000	
下地調整	RC面	415	m ²	560	232,400	
下地調整	押出成形セメント板面	210	m ²	560	117,600	
壁面塗装	RC面	415	m ²	2,290	950,350	
壁面塗装	押出成形セメント板面	210	m ²	2,290	480,900	
面格子素地ごしらえ		207	m	140	28,980	
面格子錆止め塗装		207	m	210	43,470	
面格子塗装		207	m	750	155,250	
合 計					2,133,950	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
④ 防水工事						
シーリング打設	RC面目地 30×10mm 変性シリコン	483	m	2,460	1,187,196	
シーリング打設	押出成形セメント板目地 15×10mm 変性シリコン	578	m	1,360	786,624	
シーリング打設	サッシ廻り 10×10mm 変性シリコン	62	m	1,080	67,392	
既存シーリング撤去		1,133	m	720	816,048	
既存面格子仮撤去		14	m ²	1,741	24,374	
ルーバー面格子復旧		14	m ²	5,667	79,338	
合 計					2,960,972	

第 7 号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	・姫路少年刑務所発注工事における兵庫県での事施工実績をつくりたかったため。 ・競合他社の低価格入札を想定して、当社の工事原価を限界まで絞ったため。 ・主たる材料製造業者であるアーキヤマデ(株)から材料を仕入れることができ、価格協力を得られるため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	・工事名：澤田・中上・森法律事務所増築計画 発注者：立建設株式会社 工期：令和 8 年 7 月 15 日から令和 8 年 9 月 20 日 金額：1,320,000 円 ・工事名：西兵庫プロジェクト 発注者：大成建設株式会社 工期：令和 8 年 6 月 15 日から令和 9 年 3 月 31 日 金額：1,925,000 円
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	・工事名：澤田・中上・森法律事務所増築計画 発注者：立建設株式会社 工期：令和 8 年 7 月 15 日から令和 8 年 9 月 20 日 金額：1,320,000 円 ・工事名：（仮称）守口市消防署跡地計画 発注者：クサカ建設株式会社 工期：令和 8 年 4 月 15 日から令和 9 年 1 月 31 日 金額：8,800,000 円 ・工事名：ネオコーポ東武庫川屋上防水改修工事 発注者：株式会社長谷工リフォーム 工期：令和 8 年 7 月 27 日から令和 8 年 9 月 26 日 金額：3,366,000 円
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	対象間の距離：約 48.64km 所要時間：約 1 時間 10 分
5 手持ち資材の状況	当該工事で使用予定の資材については手持ち数量はないが、使用予定量についてアーキヤマデ株式会社より調達を行う。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	日本リベットルーフ防水工事業協同組合会員
7 手持ち機械数の状況	・ポータブル発電機 定格出力 2.0 kVA 1 台（会社にて保管） ・ハンマドリル 18V 充電式 3 台（会社にて保管） ・電気ドリル 22V 充電式 1 台（会社にて保管） ・インパクトドライバー 18V 充電式 3 台（会社にて保管） ・ヒートガン

	100V 1700W 2台（会社にて保管） ・攪拌機 100V 回転数 36rpm 1台（会社にて保管）
8 労務者の具体的供給見 通し	・仮設工事（とび工） 単価：28,300 円 員数：90 名 ・防水工事（防水工） 単価：27,900 円 員数：280 名（自社労務者） ・外壁改修工事（防水工） 単価：27,900 円 員数：6 名（自社労務者） ・塗装工事（塗装工） 単価：29,000 円 員数：20 名
9 過去に施工された公共 工事名及び発注者	・福井刑務所 令和7年度福井刑務所拘置監屋上防水改修工事 ・金沢市企業局 令和7年度西部水質管理センター汚泥濃縮防食工事 ・国土交通省北陸地方整備局金沢営繕事務所 輪島地方合同庁舎外1件（25）外構その他復旧工事 ・金沢市企業局 令和7年度臨海水質管理センター1号消火汚泥ピット防食工事 ・石川県野々市市 野々市北口プラザ屋上防水改修工事 ・石川県土木部 中能登土木総合事務所等屋上防水改修工事 ・最高裁判所 大阪家裁庁舎改修工事
10 経営内容	・自己資本額 2,824,612 千円 ・完成工事高 4,696,424 千円 ・経常利益 165,821 千円 ・総社員数 201 名

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	諸経費率は 35.7 パーセントであるものの工事实績を得るため、材料製造業者の価格協力による、材料費を抑えた見積金額であり、履行可能であると思料される。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	・平成 26 年度金沢刑務所第 3 棟等屋根防水改修工事 評価点：75 点 ・平成 28 年度新潟刑務所炊場浴場棟等防水改修工事 評価点：80 点 ・平成 28 年度新潟刑務所庁舎等屋根防水改修工事 評価点：80 点 ・平成 29 年度新潟刑務所 4 号棟宿舍等アルミサッシ等改修工事 評価点：79 点 ・平成 30 年度金沢刑務所庁舎屋上防水改修工事 評価点：77 点 ・令和 4 年度金沢刑務所拘置棟等屋上防水改修工事 評価点：77 点 ・令和 4 年度神戸拘置所収容棟第 1 棟・第 2 棟防水等改修等工事 評価点：79 点
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 国土交通省のホームページから、石川県の建設業法違反の監督処分の一覧を確認し、該当していないことを確認した。 (2) 賃金不払いの状況 石川県労働局ホームページから、労基法違反に係る公表事案の一覧を確認し、該当していないことを確認した。 (3) 下請け代金の支払遅延状況 石川県労働局ホームページから、労基法違反に係る公表事案の一覧を確認し、該当していないことを確認した。 (4) その他
15 その他	産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書を確認し、適切であることを確認した。

入 札 調 書

件 名		令和 7 年度姫路少年刑務所等処遇管理棟ほか 4 棟屋上防水等改修工事									
入札及び開札の場所		姫路少年刑務所庁舎電子調達システム									
入札日時		令和8年7月14日		午後 2 時零分		開札日時		令和8年7月15日		午後 1 時 3 0 分	
入 札 者 法 人 番 号		1 回 金額（千円）		2 回 金額（千円）		見積 1 回		見積 2 回			
1	大成工材株式会社 法人番号2140001043107	無効									
2	池田建設株式会社 法人番号9120101036138	無効									
3	株式会社柿野工務店 法人番号8140001034686	56,600									
4	協伸工業株式会社 法人番号6120001114244	52,000									
5	北川瀝青工業株式会社 法人番号5220001002308	34,000		決定							
6	阿佐建築工務株式会社 法人番号3120901010264	辞退									
7											
8											
9											
10											
落札決定の理由		予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札したため									
備 考		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争 低入札価格制度対象工事 当該金額に 1 0 %に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入 札（見積）金額である。 予 定 価 格（税抜価格）46,370 千円 調査基準価格（税抜価格）42,390 千円									
令和 8 年 7 月 1 5 日											
入札執行者				法務事務官看守長				川 上 武 史			
立会者				法務事務官看守長				堀 部 哲 史			

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 8 月 2 4 日
契約業者名	北川瀝青工業株式会社
契約業者の住所	石川県金沢市新保本 4 丁目 6 5 番 1 5
工事の名称	令和 7 年度姫路少年刑務所等処遇管理棟ほか 4 棟屋上 防水等改修工事
工事場所	姫路少年刑務所 兵庫県姫路市岩端町 4 3 8 姫路拘置支所 兵庫県姫路市北条 1 - 2 5 0
工事種別	建築一式
工事概要	屋上防水改修及び外壁補修改修
工期 (自) ~ (至)	令和 8 年 8 月 2 4 日 ~ 令和 9 年 3 月 2 3 日
契約金額	3 7, 4 0 0, 0 0 0 円